


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	กองพัสดุ	กรมที่ดิน
☐ ประเภท	ที่เก็บหลักเขต 36 ตารางเมตร		
☐ เจ้าของอาคาร	กรมที่ดิน		
☐ สถานที่ก่อสร้าง	แบบมาตรฐานกรมที่ดิน		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ		
☐ แบบเลขที่	60 - 44		
☐ ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2 แผ่น
☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2565		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	สรุปงานที่เก็บหลักเขต 36 ตารางเมตร	115,004.14	1.3074	150,356.41	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,356.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)			150,300.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร
☐ เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย



(นายณัฐสรณ์ อยู่ด้วง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ



(นายนาวิน ปิ่นลุ่ม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายฉันทา ศุภสมุทร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐานกรมที่ดิน

ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฐสรณ์ อยู่ด้วง

ที่เก็บหลักเขต ขนาด 36.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 60-44

กองพัสดุ กรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1/2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ที่เก็บหลักเขต ขนาด 36.00 ตารางเมตร								
1	ปรับพื้นที่และบดอัดดินเดิม	3.90	ลบ.ม.	-	-	112.00	436.80	436.80	
2	ทรายหยาบปรับระดับ	5.00	ลบ.ม.	513.33	2,566.65	112.00	560.00	3,126.65	
3	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc รูปทรงกระบอก	6.00	ลบ.ม.	2,457.00	14,742.00	419.00	2,514.00	17,256.00	
4	ไม้แบบ(คิด 80%)	17.00	ตร.ม.	400.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
5	ค่าแรงไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,919.00	2,919.00	
6	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	ตะปู	5.00	กก.	27.62	138.10	-	-	138.10	
8	เหล็กเส้นกลม Dia 6 mm	25.00	เส้น	51.73	1,293.25	-	-	1,293.25	
	Dia 9 mm	39.00	เส้น	112.02	4,368.78	-	-	4,368.78	
	Dia 12 mm	16.00	เส้น	197.14	3,154.24	-	-	3,154.24	
9	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	29.42	235.36	-	-	235.36	
10	ค่าแรงงานเหล็กผิวเรียบ ขนาดน้อยกว่า 10 มม.	250.11	กก.	-	-	4.40	1,100.48	1,100.48	
	ค่าแรงงานเหล็กผิวเรียบ/ข้ออ้อย ขนาด 10-16 มม.	142.08	กก.	-	-	3.60	511.49	511.49	
11	ผิวพื้นขัดมัน	39.00	ตร.ม.	107.00	4,173.00	40.00	1,560.00	5,733.00	
12	เหล็ก LG ขนาด 2" * 2" หนา 2 มม.	33.00	ท่อน	475.22	15,682.26	-	-	15,682.26	

ณัฐสรณ์ อยู่ด้วง

ประมาณราคาโดย นายณัฐสรณ์ อยู่ด้วง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

[illegible]

